

KOSZTORYS ŚLEPY

**Gmina Kleszczewo, 63-005 KLESZCZEWO, ul. Poznańska 4
Droga gminna nr 3320 Markowice - Zmysłowo, gmina Kleszczewo**

Lp.	Podsta- wa	Opis	jedn. obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych	km		0.39	
d.1	0119-03					
2	KNR 2-01	Ścięcie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		17	
d.1	0103-07					
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		17	
d.1	0105-07					
4	KNR 2-01	Wywiezienie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		17	
d.1	0110-01					
5	KNR 2-01	Jw, lecz dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	m ³		34	
d.1	0110-04					
6	KNR 2-01	Wywiezienie karpiny na odległość do 2 km	mp		34	
d.1	0110-02					
7	KNR 2-01	Jw, lecz dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		68	
d.1	0110-05					
8	KNR 2-01	Wywiezienie gałęzi na odległość do 2 km	mp		34	
d.1	0110-03					
9	KNR 2-01	Jw, lecz dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		68	
d.1	0110-05					
10	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, ko- rzenie i kora) z wywiezieniem	m ²		850	
d.1	0111-04					

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podsta- wa	Opis	jedn. obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
2	ROBOTY ZIEMNE					
11	KNR 2-01	Mechaniczne wykonanie wykopu pod poszerzenia konstrukcji jezdni koparką podsiębierną o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0 km	m ³		80	
d.2	0206-01					
12	KNR 2-01	Jw. lecz dodatek za dalsze 2,0 km. transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.III-IV	m ³		320	
d.2	0214-02					

PODSUMOWANIE

	ROBOTY ZIEMNE
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY

**Gmina Kleszczewo, 63-005 KLESZCZEWO, ul. Poznańska 4
Droga gminna nr 3320 Markowice - Zmysłowo, gmina Kleszczewo**

Lp.	Podsta- wa	Opis	jedn. obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
3	PODBUDOWA JEZDNI					
13 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia konstrukcji jezdni w gr. kat. I-IV	m ²		365	
14 d.3	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm. na poszerzeniach konstrukcji jezdni	m ²		365	
15 d.3	KNR 2-31 0114-07	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 8,0 cm. na poszerzeniach konstrukcji jezdni	m ²		365	
16 d.3	KNR 2-31 0114-08	Jw. lecz ujemek za dalsze 3 cm. grubości po zagęszczeniu	m ²		-1095 = - 1095.00	
17 d.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żuźlowej kruszywem kamiennym łamanym stabilizowanym mechanicznie - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m ³		206	

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA JEZDNI

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podsta- wa	Opis	jedn. obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
4	NAWIERZCHNIA JEZDNI					
18 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy podbudowy wzmocnionej kruszywem kamiennym łamanym stabilizowanym mechanicznie i poszerzonej	m ²		2000	
19 d.4	KNR 2-31 0310-05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej grub. po zagęszczeniu 3,0 cm.	m ²		1950	
20 d.4	KNR 2-31 0310-06	Jw. lecz dodatek za dalsze 2 cm. grub. po zagęszczeniu	m ²		3900	

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA JEZDNI

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY

Gmina Kleszczewo, 63-005 KLESZCZEWO, ul. Poznańska 4
Droga gminna nr 3320 Markowice - Zmysłowo, gmina Kleszczewo

Lp.	Podsta- wa	Opis	jedn. obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
5	PODBUDOWA ZJAZDÓW					
21 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m ²		20	
22 d.5	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm.	m ²		20	
23 d.5	KNR 2-31 0114-07	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 8,0 cm.	m ²		20	
24 d.5	KNR 2-31 0114-08	Jw. lecz ujemek za dalsze 3 cm. grubości po zagęszczeniu	m ²		-60 = - 60.00	

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA ZJAZDÓW

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podsta- wa	Opis	jedn. obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
6	NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW					
25 d.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie asfaltem	m ²		20	
26 d.6	KNR 2-31 0310-05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-nych grub. po zagęszczeniu 3,0 cm.	m ²		20	
27 d.6	KNR 2-31 0310-06	Jw. lecz dodatek za dalsze 2 cm. grub. po zagęszczeniu	m ²		40	

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podsta- wa	Opis	jedn. obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
7	UKSZTAŁTOWANIE TERENU					
28 d.7	KNR 2-01 0229-02	Mechaniczne formowanie poboczy	m ³		60	
29 d.7	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni poboczy	m ²		585	

PODSUMOWANIE

Gmina Kleszczewo, 63-005 KLESZCZEWO, ul. Poznańska 4

Droga gminna nr 3320 Markowice - Zmysłowo, gmina Kleszczewo

UKSZTAŁTOWANIE TERENU

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: