

PRZEDMIAR ROBÓT
Gmina Kleszczewo, 63-005 KLESZCZEWO, ul. Poznańska 4

Droga gminna nr 3320 Markowice - Zmysłowo, gmina Kleszczewo

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych	km		
d.1	0119-03	0.39	km	0.39	
				RAZEM	0.39
2	KNR 2-01	Ścięcie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0103-07	17	szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0105-07	17	szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
4	KNR 2-01	Wywiezienie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1	0110-01	17	m ³	17.00	
				RAZEM	17.00
5	KNR 2-01	Jw, lecz dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	m ³		
d.1	0110-04	34	m ³	34.00	
				RAZEM	34.00
6	KNR 2-01	Wywiezienie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02	34	mp	34.00	
				RAZEM	34.00
7	KNR 2-01	Jw, lecz dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.1	0110-05	68	mp	68.00	
				RAZEM	68.00
8	KNR 2-01	Wywiezienie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	34	mp	34.00	
				RAZEM	34.00
9	KNR 2-01	Jw, lecz dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.1	0110-05	68	mp	68.00	
				RAZEM	68.00
10	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora) z wywiezieniem	m ²		
d.1	0111-04	850	m ²	850.00	
				RAZEM	850.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
11	KNR 2-01	Mechaniczne wykonanie wykopu pod poszerzenia konstrukcji jezdni koparką podsiębierną o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0 km	m ³		
d.2	0206-01	80	m ³	80.00	
				RAZEM	80.00
12	KNR 2-01	Jw. lecz dodatek za dalsze 2,0 km. transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.III-IV	m ³		
d.2	0214-02	320	m ³	320.00	
				RAZEM	320.00
3 PODBUDOWA JEZDNI					
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia konstrukcji jezdni w gr. kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	365	m ²	365.00	
				RAZEM	365.00
14	KNR 2-31	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm. na poszerzeniach konstrukcji jezdni	m ²		
d.3	0114-05	365	m ²	365.00	
				RAZEM	365.00
15	KNR 2-31	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 8,0 cm. na poszerzeniach konstrukcji jezdni	m ²		
d.3	0114-07	365	m ²	365.00	
				RAZEM	365.00
16	KNR 2-31	Jw. lecz ujemek za dalsze 3 cm. grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-08	-1095	m ²	-1095.00	
				RAZEM	-1095.00
17	KNR 2-31	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żuźlowej kruszywem kamiennym łamanym stabilizowanym mechanicznie - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m ³		
d.3	0107-01	206	m ³	206.00	
				RAZEM	206.00
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI					
18	KNR 2-31	Skropienie warstwy podbudowy wzmocnionej kruszywem kamiennym łamanym stabilizowanym mechanicznie i poszerzonej	m ²		
d.4	1004-07	2000	m ²	2000.00	
				RAZEM	2000.00

PRZEDMIAR ROBÓT
Gmina Kleszczewo, 63-005 KLESZCZEWO, ul. Poznańska 4

Droga gminna nr 3320 Markowice - Zmysłowo, gmina Kleszczewo

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.4	KNR 2-31 0310-05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej grub. po zagęszczeniu 3,0 cm. 1950	m ²		
			m ²	1950.00	
				RAZEM	1950.00
20 d.4	KNR 2-31 0310-06	Jw. lecz dodatek za dalsze 2 cm. grub. po zagęszczeniu 3900	m ²		
			m ²	3900.00	
				RAZEM	3900.00
5	PODBUDOWA ZJAZDÓW				
21 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV 20	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
22 d.5	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm. 20	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
23 d.5	KNR 2-31 0114-07	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 8,0 cm. 20	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
24 d.5	KNR 2-31 0114-08	Jw. lecz ujemek za dalsze 3 cm. grubości po zagęszczeniu -60	m ²		
			m ²	-60.00	
				RAZEM	-60.00
6	NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW				
25 d.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie asfaltem 20	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
26 d.6	KNR 2-31 0310-05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych grub. po zagęszczeniu 3,0 cm. 20	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
27 d.6	KNR 2-31 0310-06	Jw. lecz dodatek za dalsze 2 cm. grub. po zagęszczeniu 40	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
7	UKSZTAŁTOWANIE TERENU				
28 d.7	KNR 2-01 0229-02	Mechaniczne formowanie poboczy 60	m ³		
			m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
29 d.7	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni poboczy 585	m ²		
			m ²	585.00	
				RAZEM	585.00