

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PORZĄDKOWE</b>					
1	<b>KNR 2-21</b>	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0101-01</b>	2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	<b>KNR 2-21</b>	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0101-04</b>	2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	<b>KNR 2-21</b>	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0101-05</b>	Krotność = 10 2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>Koszt wysypiska</b>	2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
5	<b>KNR 2-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0126-01</b>	323.26+35.00	m <sup>2</sup>	358.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.260</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0101-01</b>	358.26	m <sup>2</sup>	358.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.260</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	<b>0401-06</b>	65	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
<b>3 WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ</b>					
8		Obrzeże z tworzywa sztucznego EKO-BORD	m		
d.3	<b>wycena indywidualna</b>	170	m	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
9	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0103-02</b>	358.26	m <sup>2</sup>	358.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.260</b>
10	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0104-05</b>	358.26	m <sup>2</sup>	358.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.260</b>
11	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0104-06</b>	Krotność = 5 358.26	m <sup>2</sup>	358.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.260</b>
12	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0114-05</b>	358.26	m <sup>2</sup>	358.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.260</b>
13	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0114-07</b>	358.26	m <sup>2</sup>	358.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.260</b>
14		Montaż nawierzchni elastycznej w kolorze pomarańczowym RAL 2011 (118 mm)	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>wycena indywidualna</b>	171.42	m <sup>2</sup>	171.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.420</b>
15		Montaż nawierzchni elastycznej w kolorze niebieskim RAL 5003 (78 mm)	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>wycena indywidualna</b>	151.84	m <sup>2</sup>	151.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.840</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.3 wycena indywidualna	Montaż nawierzchni elastycznej w kolorze niebieskim RAL 5003 (48 mm)	m <sup>2</sup>		
		35.00	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
17	d.3 KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
		0.036	ha	0.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.036</b>
18	d.3 KNR 2-21 0207-03	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II	ha		
		0.036	ha	0.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.036</b>
19	d.3 KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
		355.53	m <sup>2</sup>	355.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>355.530</b>
<b>4 WYKONANIE OGRODZENIA</b>					
20	d.4 KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z elementów panelowych o wys. 1,5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m	m		
		32.78+43.78 -1.20*2	m m	76.560 -2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.160</b>
21	d.4 KNR 2-02 1808-07	Furtka 1,20 x 1,50 m	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH</b>					
22	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" PREMIUM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu "Twierdza" PREMIUM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Wiatrak WTR" PREMIUM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Równoważnia" PREMIUM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Zestaw zabawowy - duży" PREMIUM HPL	kpl.		
		- wieża kwadratowa z daszkiem - 5 szt., - wieża kominowa, - zjeżdżalnia - 2 szt, - tunel rurowy, - tunel linowy, - twister - przejście, - pomost koci grzbiet z barierkami - 2 szt., - balkonik, - schodki, - ścianka wspinaczkowa, - ścianka metalowa fala, - rurka strażacka.	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Sprężynowiec kwiat" PREMIUM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Sprężynowiec duo" PREMIUM	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki parkowej CLASSIC	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki piknikowej CLASSIC	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza K-4 Classic drewniany	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej+tabliczek informacyjnych (7szt.) Premium	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6 BUDOWA CHODNIKA</b>					
33	d.6 KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (12.66+20.68)*2	m		
			m	66.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.680</b>
34	d.6 KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		66.68*0.20*0.10	m <sup>3</sup>	1.334	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.334</b>
35	d.6 KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
36	d.6 KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
37	d.6 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>