

Kleszczewo, dnia 09.08.2013 r.

PP.271.3.2013

Dot.: przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg gminnych (odcinki ulic Bukowej i Klonowej) w miejscowości Tulce wraz z ich odwodnieniem.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. ze zmianami), udzielamy odpowiedzi na zapytanie z dnia: 06.08.2013 r. (data wpływu do U.G. Kleszczewo – 07.08.2013 r.):

Pytania:

- 1. Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ 1.1.9. Uwaga. Zgodnie z jej treścią należy rozpocząć i zakończyć zamówienie wbudowaniem krawężnika typu ciężkiego na całej szerokości jezdni. W związku z obmiarowym charakterem rozliczenia inwestycji, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.**
- 2. Specyfikacja techniczna ST 01.02.04 opisuje wykonanie rozbiórki związane z krawężnikami oraz nawierzchnią asfaltową, w przedmiarze brak odpowiadającej pozycji.**
- 3. Specyfikacja techniczna ST 07.02.01 opisuje między innymi montaż znaków aktywnych U-5, C-9, punktowych elementów odblaskowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w przedmiarze brak odpowiadającej pozycji.**
- 4. Przedmiar robót drogowy ul. Klonowa poz. 4 prosimy o wskazanie miejsca wbudowania tłucznia.**
- 5. Przedmiar robót poz. 06 (Klonowa) i 06 (Bukowa), czy należy w kalkulować zakup piasku czy wykorzystanie materiału z wykopów?**
- 6. Czy z uwagi na fakt wykonania dokumentacji projektowej przez Biuro projektowe w 2007 r., Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami/aktualizacją projektu?**
- 7. Prosimy o zamieszczenie SST 08.07.01 dotyczącą listwowego progu zwalniającego.**
- 8. Jakie osoby ma na myśli Zamawiający w związku z oświadczeniem zawartym w SIWZ załącznik nr 9?**

Odpowiedzi:

- 1. Należy wbudować krawężnik betonowy typ lekki 15x30x100 cm. Pozycja nr 23 w przedmiarze na ul. Klonową, oraz pozycja nr 25 w przedmiarze na ulicę Bukową.**

2. Rozbiórki tylko krawężnika - przedmiar ul. Klonowa, pozycja nr 4. W załączniku zmieniona SST - 01.02.04 oraz przedmiar na ul. Klonową.
3. W SST - 07.02.01 omyłkowo wpisano montaż znaków aktywnych U-5/ C-9, punktowych elementów odblaskowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W załączniku zmieniona SST - 07.02.01.
4. Tłuczeń należy wbudować w odległości do 200m od miejsca rozbiórki. Tłuczeń wbudowany jest na ul. Bukowej, omyłkowo z przedmiarowano go w ul. Klonowej. W załączniku zmienione przedmiary na ul. Klonową i Bukową
5. Należy wykonać nasypy z gruntu z wykopu wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem. Zmiana pozycji nr 7 w przedmiarze na ul. Klonową, oraz pozycji nr 7 w przedmiarze na ul. Bukową. W załączniku zmienione przedmiary na ul. Klonową i Bukową.
6. Inwestycja realizowana jest wg dokumentacji z 2007 roku na podstawie której zostało wydane pozwolenie na budowę . Całe zamierzenie budowlane zostało podzielone na etapy i w chwili obecnej wykonywana będzie następna część wg. w/w pozwolenia. Jednocześnie informujemy, że ulica realizowana jest w pasie drogowym, którego właścicielem jest Gmina Kleszczewo i w między czasie nie zmieniły się warunki, na podstawie których należałoby aktualizować dokumentację.
7. Progi zwalniające należy wykonać z kostki brukowej, betonowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm. W załączniku zmieniony przedmiar na ul. Klonową.
8. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego osób pozostałych (poza osobami funkcyjnymi) biorących udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Należy je rozumieć tak, że każda osoba wykonująca określone czynności przy realizacji zadania ma prawo (stosowne uprawnienia itp.) je wykonywać na podstawie zasad określonych w przepisach odrębnych.