



Kleszczewo, dnia 08.03.2016r.

ZP.271.1.2016

**Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej 400m i skoczni w dal wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie w ramach zadania: „Budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie”.**

Działając w oparciu o art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r. poz. 2164) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający w dokumentacji projektowej wymaga pod bieżnię wykonania podbudowy betonowej. W związku z powyższym technologia wykonania nawierzchni poliuretanowej nie wymaga wykonania warstwy stabilizującej ET.  
Proszę o potwierdzenie, że do kalkulacji należy przyjąć kolejno:
  - podbudowę betonową
  - warstwę nośną nawierzchni o gr. 11mm
  - warstwę użytkową natryskową nawierzchni o gr. 2mm
2. Zamawiający określając wymogi dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinien brać pod uwagę zakres i rodzaj prac do wykonania podczas realizacji. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację wymagań dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia na: 2 zadań polegających na budowie bieżni okólnej min czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej
3. W projekcie technicznym rys. nr A.01.2 występuje płyta z betonu klasy C20/25 (B25) o klasie wodoszczelności W8 zbrojona zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych, podsypka z piasku gr. 10cm, tkanina syntetyczna. Natomiast w opisie technicznym w pkt. 3.3 Podbudowy- jest podbudowa w postaci materaca geosyntetycznego, wypełnionego kruszywem o fr. 40-60mm grubości ca 24cm. W STWIOR pkt. 4 jest również podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Proszę o podanie jaką podbudowę należy wykonać pod bieżnią.
4. W opisie technicznym w pkt. 3.1.3 w zakresie prac do wykonania jest osadzenie elementów odwodnienia liniowego. Na rysunku nr A.01.3 Detale bieżni- brak jest szczegółu odwodnienia liniowego. W poz. 19 przedmiaru robót jest ściek betonowy. Proszę o podanie parametrów technicznych odwodnienia liniowego i uzupełnienie projektu o szczegóły montażu z fundamentem oraz profilu kanalizacji deszczowej odprowadzającego wodę od odwodnienia liniowego
5. W opisie technicznym w pkt. 3.3.1 Podbudowy w rejonie nasypu- jest zapis o montażu geowłókniny i zgodnie z rysunkami wypełnienie warstwą kruszywa o fr. 40-60mm grubości ca 24cm. W środkowej części należy uformować nasyp zgodnie z projektem ( rys. 3,4). W



projekcie budowlanym (załącznik nr 12 do SIWZ) nie ma rys. 3 i 4. Proszę o uzupełnienie projektu budowlanego o brakujące rysunki i potwierdzenie, czy należy wykonać nasyp w opisanej technologii. Proszę o wskazanie lokalizacji nasypu i podania w jakich pozycjach przedmiaru robót ujęty jest ten zakres prac.

6. W projekcie technicznym rys. nr A.01.3 Detal skoczni- wokół skoczni występuje krawężnik chodnikowy 8/25cm z gumową nasadką ochronną i nawierzchnia Polbruk szer. 60cm. Natomiast w przedmiarze robót poz. 24 jest „Obrzeża elastyczne 25\*5cm,, wraz z łapaczem piasku, korytkiem zewnętrznym”. Proszę o podanie jakie obrzeża należy wycenić i czy w kosztorysie wycenić montaż systemowego łapacza piasku przy skoczni. W przypadku montażu łapacza piasku, prosimy o uzupełnienie projektu o szczegół montażu.
  7. W projekcie na podbudowę zastosowano kruszywa frakcji 40-60mm i 30-50mm. Proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie typowego kruszywa drogowego frakcji 31,5-63mm.
  8. Z uwagi na wynagrodzenie kosztorysowe i formę rozliczenia powykonawczego prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
  9. Projekt nie zawiera części branży sanitarnej. Proszę o uzupełnienie projektu.
  10. Proszę o zamieszczenie badań geotechnicznych dla przedmiotowej inwestycji.
  11. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę do wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
  12. W związku z dostępnymi na rynku różnymi systemami odwodnienia liniowego, proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych oraz ewentualne załączenie karty technicznej.
  13. W pozycji 36 przedmiaru robót ujęto rozścielenie ziemi urodzajnej w ilości 500m<sup>3</sup>. Proszę o potwierdzenie czy podany obmiar jest prawidłowy.
  14. Proszę o potwierdzenie, że pozycja 37 przedmiaru robót dotyczy ułożenia nowej trawy z rolki oraz informację czy zakres obejmuje również wykonanie obrzeży trawnikowych wokół trawnika, ponieważ nie zostały ujęte w przedmiarze robót.
  15. W rozdziale 3.6- DANE LICZBOWE- projektu technicznego, opisano między innymi obrzeża bieżni w ilości 267,6 mb, natomiast nie ujęto ich w przedmiarze robót. Proszę o sprecyzowanie czy wymienione obrzeża są objęte zakresem oraz w którym miejscu należy je wykonać.
  16. W rozdziale 3.4.2- Nawierzchnie utwardzone opisu technicznego wyszczególniono warstwy:
    - kostka gr. 6cm
    - mieszanka cem- piaskowa 1:3 gr. 10cm
    - tłuczeń o fr 30-50- gr. 17cm
    - geowłóknina
- W pozycjach 32,33,34 przedmiaru robót wyszczególniono warstwy:
- kostka gr. 6cm
  - mieszanka cem- piaskowa 1:3 gr. 10cm



- geowłóknina

Na rysunku 16\_03 wyszczególniono warstwy:

- kostka gr. 6cm
- mieszanka cem.- piaskowa 1:3 gr. 12cm
- geowłóknina

Proszę o sprecyzowanie grubości i rodzaju warstw podbudowy pod chodnik oraz dostosowania korytowania.

17. Prosimy o załączenie geotechniki
18. Prosimy o załączenie uzgodnień z PZLA jeżeli posiadają Państwo takie uzgodnienia
19. Prosimy o umieszczenie decyzji o pozwolenie.
20. Na rys. PZT jest wskazane odwodnienie liniowe ale w opisie i przekroju odwodnienie to już nie występuje. Wobec powyższego prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy odwodnienie to należy wykonać oraz gdzie będzie odbywał się zrzut wody z odwodnienia.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz przekazane do wszystkich Wykonawców, którzy zwrócili się z zapytaniem do Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający prosi o wstrzymanie się z przekazywaniem ofert do czasu zamieszczenia wszystkich odpowiedzi.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA  
mgr inż. Genowefa Przepióra  
ZASTĘPCA WÓJTA

