

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. MARKOWICE (DZIAŁKA NR 12) DŁUGOŚCI**  
**700m**

LP	NUMER SST	PC	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
				NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6,0	7	8
<b>00.00.00</b>			<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
<b>01.00.00</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,7		
2	01.02.01		Karczowanie krzaków i poszycia (przy rowie) wraz z odwozem na miejsce składowania wykonawcy	m2	145,0		
3	01.02.01		Karczowanie krzaków i poszycia (przy drzewach) wraz z odwozem na miejsce składowania wykonawcy	m2	132,0		
				<b>Razem (roboty przygotowawcze):</b>			
<b>04.00.00</b>			<b>PODBUDOWY</b>				
4	04-01-01		Koryto na poszerzeniach wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie (droga) - gr. 20 cm wraz z odwozem gruntu na miejsce składowania wykonawcy	m2	893,0		
5	04-01-01		Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie (zjazd) - gr. 15 cm wraz z odwozem gruntu na miejsce składowania wykonawcy	m2	95,0		
6	04.04.02		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 10 cm (wyrównanie)	m2	220,0		
7	04.04.02		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 20 cm	m2	893,0		
8	04.04.02		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 15 cm (zjazd)	m2	95,0		
				<b>Razem (podbudowy):</b>			
<b>05.00.00</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>				
9	05.03.05		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa ścieralna gr. 5 cm (droga)	m2	2809,0		
10	05.03.05		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa ścieralna gr. 5 cm (zjazd)	m2	87,0		
				<b>Razem (nawierzchnie):</b>			
<b>06.00.00</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
11	06-03-01		Uzupełnienie poboczy mieszanką gliniasto – żwirową o gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem, ułożeniem i profilowaniem	m2	1041,0		
12	06-03-01		Ścinanie poboczy mechaniczne wraz z odwozem gruntu na miejsce składowania wykonawcy	m2	1400,0		
13	06-04-01		Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem skarp rowu na głębokość 40 cm	mb	79,0		
				<b>Razem (roboty wykończeniowe):</b>			
<b>07.00.00</b>			<b>OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
14	07.02.01		Ustawienie pionowych znaków drogowych odbłaskowych na słupkach z rur stalowych	szt.	1,0		
15	07.02.01		Montaż tablic oznakowania pionowego	szt.	1,0		
				<b>Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):</b>			
<b>10.00.00</b>			<b>INNE ROBOTY</b>				
16	10.07.01		Naprawa drogi gruntowej profilowanie i zagęszczenie	m2	2800,0		
				<b>Razem (inne roboty):</b>			
				<b>Razem:</b>			
				<b>VAT 23%</b>			
				<b>ŁĄCZNIE:</b>			