

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał. Nr 2 dc

## KOSZTORYS OFERTOWY

LP	miejsowość	ulica	nr działek	termin budowy drogi	długość utwardzenia w metrach	Powierz powie W m2	Ilość jednostek	Cena jednostkowa netto	Całkowita cena netto	Podatek VAT	Razem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Krzyżowniki		60/13	2011	55	275				0,22	
Przedmiot zamówienia	formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm /						275				
	wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu.						275				
	Wbudowanie tłucznia gr. 5 cm razem po zagęszczeniu.						275				
2	Tulce	Diamantowa, Szafranowa , Rubinowa	214/35, 214/46, 214/29	2011	360	1800					
Przedmiot zamówienia	formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm /						1800				
	wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu.						1800				
	Wbudowanie tłucznia gr 5cm razem po zagęszczeniu.						1800				

3	Tulce	Pogodna	163/4	2011	70	350					
Przedmiot zamówienia	formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm /						350				
	wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu.						350				
	Wbudowanie tłucznia gr. 5 cm razem po zagęszczeniu.						350				
4	Tulce	Grzybowa	147/9	2011	170	850					
Przedmiot zamówienia	formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm /						850				
	razem po zagęszczeniu.					1	850				
	Wbudowanie tłucznia gr. 5 cm razem po zagęszczeniu.						850				
5	Nagradowice	do SM	69/8	2011	81	405					
Przedmiot zamówienia	formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm /						405				
	wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu.						405				
	Wbudowanie tłucznia gr. 5 cm razem po zagęszczeniu.						405				
6	Nagradowice	wydzielone działki	69/57	2011	120	480					

Przedmiot zamówienia	formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm /				480				
	wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu.				480				
	Wbudowanie tłucznia gr. 5 cm razem po zagęszczeniu.				480				
7	Nagradowice	wewnętrzna	69/31	2011	60	240			
Przedmiot zamówienia	formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm /				240				
	wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu.				240				
	Wbudowanie tłucznia gr. 5 cm razem po zagęszczeniu.				240				
8	Kleszczewo	Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Wiśniowa	112/22, 113/10, 105/14	2011	553	2765			
Przedmiot zamówienia	formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm /				2765				
	wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu.				2765				
	Wbudowanie tłucznia gr. 5 cm razem po zagęszczeniu.				2765				
9	Kleszczewo	Śliwkowa, Owocowa	208, 104	211	325	1625			

Przedmiot zamówienia	formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm /		1625				
	wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu.		1625				
	Wbudowanie tłucznia gr. 5 cm razem po zagęszczeniu.		1625				
		<b>1794</b>	<b>8790</b>				

**CENA OFERTOWA RAZEM [ZŁ]**

Słownie (brutto): .....złotych ...../100,

w tym VAT słownie: .....złotych ...../100

UWAGA: tak obliczoną cenę należy wprowadzić do Formularza ofertowego zał. Nr 9 do SIWZ

Sporządził: Wykonawca:

› SIWZ