

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PORZĄDKOWE					
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1	0101-01	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1	0101-04	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
d.1	0101-05	Krotność = 10 2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1	Koszt wysypiska	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2 ROBOTY ZIEMNE					
5	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0126-01	323.26+35.00	m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	358.26	m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-06	65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
3 WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ					
8		Obrzeże z tworzywa sztucznego EKO-BORD	m		
d.3	wycena indywidualna	170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
9	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3	0103-02	358.26	m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
10	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-05	358.26	m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
11	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
d.3	0104-06	Krotność = 5 358.26	m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	358.26	m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0114-07	358.26	m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
14		Montaż nawierzchni elastycznej w kolorze pomarańczowym RAL 2011 (118 mm)	m ²		
d.3	wycena indywidualna	171.42	m ²	171.420	
				RAZEM	171.420
15		Montaż nawierzchni elastycznej w kolorze niebieskim RAL 5003 (78 mm)	m ²		
d.3	wycena indywidualna	151.84	m ²	151.840	
				RAZEM	151.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.3 wycena indywidualna	Montaż nawierzchni elastycznej w kolorze niebieskim RAL 5003 (48 mm)	m ²		
		35.00	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
17	d.3 KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
		0.036	ha	0.036	
				RAZEM	0.036
18	d.3 KNR 2-21 0207-03	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II	ha		
		0.036	ha	0.036	
				RAZEM	0.036
19	d.3 KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		355.53	m ²	355.530	
				RAZEM	355.530
4 WYKONANIE OGRODZENIA					
20	d.4 KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z elementów panelowych o wys. 1,5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m	m		
		32.78+43.78 -1.20*2	m m	76.560 -2.400	
				RAZEM	74.160
21	d.4 KNR 2-02 1808-07	Furtka 1,20 x 1,50 m	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH					
22	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" PREMIUM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu "Twierdza" PREMIUM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Wiatrak WTR" PREMIUM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Równoważnia" PREMIUM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Zestaw zabawowy - duży" PREMIUM HPL	kpl.		
		- wieża kwadratowa z daszkiem - 5 szt., - wieża kominowa, - zjeżdżalnia - 2 szt, - tunel rurowy, - tunel linowy, - twister - przejście, - pomost koci grzbiet z barierkami - 2 szt., - balkonik, - schodki, - ścianka wspinaczkowa, - ścianka metalowa fala, - rurka strażacka.	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Sprężynowiec kwiat" PREMIUM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Sprężynowiec duo" PREMIUM	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki parkowej CLASSIC	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki piknikowej CLASSIC	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza K-4 Classic drewniany	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej+tabliczek informacyjnych (7szt.) Premium	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 BUDOWA CHODNIKA					
33	d.6 KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (12.66+20.68)*2	m		
			m	66.680	
				RAZEM	66.680
34	d.6 KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
		66.68*0.20*0.10	m ³	1.334	
				RAZEM	1.334
35	d.6 KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
36	d.6 KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
37	d.6 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000