

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PORZĄDKOWE			
1 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 10 2.000	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	Koszt wysypiska	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 2.000	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 358.26	m ² m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
6 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 358.260	m ² m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
7 d.2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV 65.000	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
3		WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ			
8 d.3	wycena indywidualna	Obrzeże z tworzywa sztucznego EKO-BORD 170.000	m m	170.000	
				RAZEM	170.000
9 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 358.260	m ² m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
10 d.3	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 358.260	m ² m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
11 d.3	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 358.260	m ² m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
12 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 358.260	m ² m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
13 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 358.260	m ² m ²	358.260	
				RAZEM	358.260
14 d.3	wycena indywidualna	Montaż nawierzchni elastycznej w kolorze pomarańczowym RAL 2011 (118mm) 240.00	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
15 d.3	wycena indywidualna	Montaż nawierzchni elastycznej w kolorze niebieskim RAL 5003 (78mm) 83.26	m ² m ²	83.260	
				RAZEM	83.260
16 d.3	wycena indywidualna	Montaż nawierzchni elastycznej w kolorze niebieskim RAL 5003 (48mm) 35.000	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0.036	ha ha	 0.036	
				RAZEM	0.036
18 d.3	KNR 2-21 0207-03	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II 0.036	ha ha	 0.036	
				RAZEM	0.036
19 d.3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 355.530	m ² m ²	 355.530	
				RAZEM	355.530
4		WYKONANIE OGRODZENIA			
20 d.4	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z elementów panelowych o wys. 1,5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m 32.78+43.78 -1.20*2	m m m	 76.560 -2.400	
				RAZEM	74.160
21 d.4	KNR 2-02 1808-07	Furtka 1,20 x 1,50 m 2.000	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH			
22 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" PREMIUM 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia typu "Twierdza" PREMIUM 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Wiatrak WTR" PREMIUM 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Równoważnia" PREMIUM 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Zestaw zabawowy - duży" PREMIUM HPL - wieża kwadratowa z daszkiem - 5 szt., - wieża kominowa, - zjeżdżalnia - 2 szt., - tunel rurowy, - tunel linowy, - twister - przejście, - pomost koci grzbiet z barierkami - 2 szt., - balkonik, - schodki, - ścianka wspinaczkowa, - ścianka metalowa fala, - rurka strażacka. 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Sprężynowiec kwiat" PREMIUM 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia "Sprężynowiec duo" PREMIUM 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki parkowej CLASSIC 2.000	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki piknikowej CLASSIC 2.000	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza K-4 Classic drewniany 1.000	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej + tabliczek informacyjnych (7szt.) Premium 1.000	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		BUDOWA CHODNIKA			
33 d.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (12.66+20.68)*2	m m	66.680	
				RAZEM	66.680
34 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 66.68*0.20*0.10	m ³ m ³	1.334	
				RAZEM	1.334
35 d.6	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 50.000	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
36 d.6	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 50.000	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
37 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50.000	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000