

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont dachu w Zespole Szkół w Kleszczewie						
1		Budynek stary z dachem dwuspadowym				
1.1		Dach				
1	KNR 403-11-40-08-00	Demontaż przewodów uziemiających z linki na dachu stromym	metr	127,000		
2	KNR 403-11-38-06-00	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym z dachówki	szt	63,500		
3	KNR 404-05-07-02-00	Rozebranie pokrycia dachu z dachówki karpiówki podwójnej	m ²	940,000		
4	KNR 404-04-03-03-00	Rozebranie ołacenia dachu	m ²	940,000		
5	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych	metr	66,000		
6	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych	metr	137,800		
7	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp.	m ²	109,460		
8	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie z kominów tynków cementowo-wapiennych	m ²	38,240		
9	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za składowanie i utylizację	m ³	53,320		
10	PKZ 1905-01-03-01-00	Uzupełnienie lub wymiana konstrukcji dachowej z drewna zaimpregnowanego	m ²	47,000		
11	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z membrany dachowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²	940,000		
12	KNR 202-04-10-04-00	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami	m ²	940,000		
13	KNR 202-04-10-03-00	Ołacenie połaci dachowych łatami	m ²	940,000		
14	KNR 202-05-04-04-00	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m ²	940,000		
15	KNR 202-05-07-02-00	Różne obróbki z blachy tytan-cynk w kolorze anody gr.0,8 mm	m ²	109,460		
16	KNR 202-05-09-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk w kolorze anody fi 150 mm	metr	137,800		
17	KNR 202-05-11-04-00	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk w kolorze anody Quartz-zinc fi 110 mm	metr	66,000		
18	Kalkulacja indywidualna	Przebudowa podejść pod rury spustowe wraz z osadzeniem rewizji	szt	6,000		
19	KNR 202-06-16-01-00	Podkład pod obróbki blacharskie z membrany separacyjnej	m ²	109,460		
20	Kalkulacja indywidualna	Montaż płyty OSB pod obróbki blacharskie	m ²	90,900		
21	KNR 202-10-27-01-00	Okna dachowe wylazowe termoizolacyjne z kołnierzem, wymiar 78x98 cm	kmpl	1,000		
22	Kalkulacja indywidualna	Pomost stalowy ocynkowany wraz ze wspornikami (ława kominiarska) na dachu	metr	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 1	KNR 401-03-10-01-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m3	m ³	1,190		
24 d.1. 1	KNR 202-09-01-01-00	Tynk zewnętrzne kategorii II na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie - tynki kominów ponad dachem	m ²	38,240		
25 d.1. 1	KNR 202-09-31-01-50	Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego - masa podkładowa tynkarska - kominy	m ²	38,240		
26 d.1. 1	KNR 202-09-31-02-50	Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego w kolorach jasnych i tynku silikonowo-akrylowego w kolorach ciemnych o grubości ziarna 2,0 mm - kominy	m ²	38,240		
27 d.1. 1	KNR 202-02-19-05-00	Nakrywy kominów o średniej grub 7 cm z betonu min. C16/20	m ²	8,950		
28 d.1. 1	KNR 202-06-16-01-00	Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE - na stropie na poddaszu	m ²	660,200		
29 d.1. 1	KNR 202-06-13-03-00	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej miękkiej grubości 10 cm - pierwsza warstwa - na stropie na poddaszu	m ²	550,000		
30 d.1. 1	KNR 202-06-13-03-00	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej miękkiej grubości 10 cm - pierwsza warstwa - na stropie na poddaszu	m ²	550,000		
31 d.1. 1	KNR 202-26-13-01-60	Ocieplenie ścian przyklejenie płyty z wełny mineralnej grub 20 cm na zaprawie klejowej - poddasze	m ²	148,050		
32 d.1. 1	KNR 202-11-10-02-00	Podłoga z desek grub min.32 mm na podkonstrukcji drewnianej, całość zaizolowana - pomosty na poddaszu	m ²	36,650		
33 d.1. 1	KNNR N005-06-01-01-03	Przewody odgromowe pręt FeZn fi 8 wraz z osadzeniem wsporników na dachu	metr	127,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: