

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem <teren pod urządzenie> (4,20*2,20)*3	m ² m ²	 27,720	
				RAZEM	27,720
2	KNR 2-01 d.1 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4 27,720	m ² m ²	 27,720	
				RAZEM	27,720
3	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) <fundament pod urządzenie> (0,60*0,60*0,25)*3	m ³ m ³	 0,270	
				RAZEM	0,270
4	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 27,720*0,35 0,27	m ³ m ³ m ³	 9,702 0,270	
				RAZEM	9,972
5	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 9,972	m ³ m ³	 9,972	
				RAZEM	9,972
2		PODBUDOWY			
6	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem [(2,00*2+4,16*2)*0,20*0,15]*3	m ³ m ³	 1,109	
				RAZEM	1,109
7	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (2,00*2+4,16*2)*3	m m	 36,960	
				RAZEM	36,960
8	KNR 2-31 d.2 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 27,720	m ² m ²	 27,720	
				RAZEM	27,720
9	KNR 2-31 d.2 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 6 27,720	m ² m ²	 27,720	
				RAZEM	27,720
10	KNR 2-31 d.2 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 27,720	m ² m ²	 27,720	
				RAZEM	27,720
11	KNR 2-31 d.2 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (różnica do 10 cm) Krotność = 2 -27,720	m ² m ²	 -27,720	
				RAZEM	-27,720
3		NAWIERZCHNIA UTWARDZONA			
12	KNR 2-31 d.3 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 27,720	m ² m ²	 27,720	
				RAZEM	27,720
4		URZĄDZENIA SIŁOWNI			
13	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej surfer i orbitrek + pylon 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej wyciąg i prasa + pylon 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej twister i jeździec + pylon 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem <teren pod urządzenie>	m ²		
d.1	0125-02	(4,20*2,20)*3	m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0125-06	Krotność = 4 27,720	m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0307-02	<fundament pod urządzenie> (0,60*0,60*0,25)*3	m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	27,720*0,35 0,27	m ³	9,702	
			m ³	0,270	
				RAZEM	9,972
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 5 9,972	m ³	9,972	
				RAZEM	9,972
2		PODBUDOWY			
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	[(2,00*2+4,16*2)*0,20*0,15]*3	m ³	1,109	
				RAZEM	1,109
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	(2,00*2+4,16*2)*3	m	36,960	
				RAZEM	36,960
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-01	27,720	m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.2	0104-02	Krotność = 6 27,720	m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-03	27,720	m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
11	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (różnica do 10 cm)	m ²		
d.2	0109-04	Krotność = 2 -27,720	m ²	-27,720	
				RAZEM	-27,720
3		NAWIERZCHNIA UTWARDZONA			
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3	0511-01	27,720	m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
4		URZĄDZENIA SIŁOWNI			
13	wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej surfer i orbitrek + pylon	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej wyciąg i prasa + pylon	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej twister i jeździec + pylon	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem <teren pod urządzenie> (4,20*2,20)*2	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
2	KNR 2-01 d.1 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4 18,48	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
3	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) <fundament pod urządzenie> (0,60*0,60*0,25)*2	m ³ m ³	 0,180	
				RAZEM	0,180
4	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 18,48*0,35 0,18	m ³ m ³ m ³	 6,468 0,180	
				RAZEM	6,648
5	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 6,648	m ³ m ³	 6,648	
				RAZEM	6,648
2		PODBUDOWY			
6	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem [(2,00*2+4,16*2)*0,20*0,15]*2	m ³ m ³	 0,739	
				RAZEM	0,739
7	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (2,00*2+4,16*2)*2	m m	 24,640	
				RAZEM	24,640
8	KNR 2-31 d.2 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
9	KNR 2-31 d.2 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 6 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
10	KNR 2-31 d.2 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
11	KNR 2-31 d.2 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (różnica do 10 cm) Krotność = 2 -18,480	m ² m ²	 -18,480	
				RAZEM	-18,480
3		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
12	KNR 2-31 d.3 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
4		URZĄDZENIA SIŁOWNI			
13	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej surfer i orbitrek + pylon 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej wyciąg i prasa + pylon 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem <teren pod urządzenie> (4,20*2,20)*2	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
2	KNR 2-01 d.1 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4 18,48	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
3	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) <fundament pod urządzenie> (0,60*0,60*0,25)*2	m ³ m ³	 0,180	
				RAZEM	0,180
4	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 18,48*0,35 0,18	m ³ m ³ m ³	 6,468 0,180	
				RAZEM	6,648
5	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 6,648	m ³ m ³	 6,648	
				RAZEM	6,648
2		PODBUDOWY			
6	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem [(2,00*2+4,16*2)*0,20*0,15]*2	m ³ m ³	 0,739	
				RAZEM	0,739
7	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (2,00*2+4,16*2)*2	m m	 24,640	
				RAZEM	24,640
8	KNR 2-31 d.2 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
9	KNR 2-31 d.2 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 6 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
10	KNR 2-31 d.2 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
11	KNR 2-31 d.2 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (różnica do 10 cm) Krotność = 2 -18,480	m ² m ²	 -18,480	
				RAZEM	-18,480
3		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
12	KNR 2-31 d.3 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
4		URZĄDZENIA SIŁOWNI			
13	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej surfer i orbitrek + pylon 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej wyciąg i prasa + pylon 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.1	0125-02	<teren pod urządzenie> (4,20*2,20)*2	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0125-06	Krotność = 4 18,48	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0307-02	<fundament pod urządzenie> (0,60*0,60*0,25)*2	m ³	0,180	
				RAZEM	0,180
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	18,48*0,35 0,18	m ³ m ³	6,468 0,180	
				RAZEM	6,648
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 5 6,648	m ³	6,648	
				RAZEM	6,648
2		PODBUDOWY			
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	[(2,00*2+4,16*2)*0,20*0,15]*2	m ³	0,739	
				RAZEM	0,739
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	(2,00*2+4,16*2)*2	m	24,640	
				RAZEM	24,640
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-01	18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.2	0104-02	Krotność = 6 18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-03	18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
11	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (różnica do 10 cm)	m ²		
d.2	0109-04	Krotność = 2 -18,480	m ²	-18,480	
				RAZEM	-18,480
3		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3	0511-01	18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
4		URZĄDZENIA SIŁOWNI			
13	wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmujący surfer i orbitrek + pylon	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmujący wyciąg i prasa + pylon	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.1	0125-02	<teren pod urządzenie> (4,20*2,20)*2	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0125-06	Krotność = 4 18,48	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0307-02	<fundament pod urządzenie> (0,60*0,60*0,25)*2	m ³	0,180	
				RAZEM	0,180
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	18,48*0,35 0,18	m ³ m ³	6,468 0,180	
				RAZEM	6,648
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 5 6,648	m ³	6,648	
				RAZEM	6,648
2		PODBUDOWY			
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	[(2,00*2+4,16*2)*0,20*0,15]*2	m ³	0,739	
				RAZEM	0,739
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	(2,00*2+4,16*2)*2	m	24,640	
				RAZEM	24,640
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-01	18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.2	0104-02	Krotność = 6 18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-03	18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
11	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (różnica do 10 cm)	m ²		
d.2	0109-04	Krotność = 2 -18,480	m ²	-18,480	
				RAZEM	-18,480
3		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3	0511-01	18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
4		URZĄDZENIA SIŁOWNI			
13	d.4	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej surfer i orbitrek + pylon	kpl.		
	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.4	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej wyciąg i prasa + pylon	kpl.		
	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.1	0125-02	<teren pod urządzenie> (4,20*2,20)*2	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0125-06	Krotność = 4 18,48	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0307-02	<fundament pod urządzenie> (0,60*0,60*0,25)*2	m ³	0,180	
				RAZEM	0,180
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-06	grunt.kat. III 18,48*0,35 0,18	m ³ m ³	6,468 0,180	
				RAZEM	6,648
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 5 6,648	m ³	6,648	
				RAZEM	6,648
2		PODBUDOWY			
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	[(2,00*2+4,16*2)*0,20*0,15]*2	m ³	0,739	
				RAZEM	0,739
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	(2,00*2+4,16*2)*2	m	24,640	
				RAZEM	24,640
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-01	18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.2	0104-02	Krotność = 6 18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-03	18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
11	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (różnica do 10 cm)	m ²		
d.2	0109-04	Krotność = 2 -18,480	m ²	-18,480	
				RAZEM	-18,480
3		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3	0511-01	18,480	m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
4		URZĄDZENIA SIŁOWNI			
13	wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmujący surfer i orbitrek + pylon	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmujący wyciąg i prasa + pylon	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem <teren pod urządzenie> (4,20*2,20)*2	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
2	KNR 2-01 d.1 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4 18,48	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
3	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) <fundament pod urządzenie> (0,60*0,60*0,25)*2	m ³ m ³	 0,180	
				RAZEM	0,180
4	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 18,48*0,35 0,18	m ³ m ³ m ³	 6,468 0,180	
				RAZEM	6,648
5	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 6,648	m ³ m ³	 6,648	
				RAZEM	6,648
2		PODBUDOWY			
6	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem [(2,00*2+4,16*2)*0,20*0,15]*2	m ³ m ³	 0,739	
				RAZEM	0,739
7	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (2,00*2+4,16*2)*2	m m	 24,640	
				RAZEM	24,640
8	KNR 2-31 d.2 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
9	KNR 2-31 d.2 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 6 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
10	KNR 2-31 d.2 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
11	KNR 2-31 d.2 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (różnica do 10 cm) Krotność = 2 -18,480	m ² m ²	 -18,480	
				RAZEM	-18,480
3		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
12	KNR 2-31 d.3 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 18,480	m ² m ²	 18,480	
				RAZEM	18,480
4		URZĄDZENIA SIŁOWNI			
13	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej surfer i orbitrek + pylon 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmującej wyciąg i prasa + pylon 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem <teren pod urządzenie> (4,20*2,20)*3	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
2	KNR 2-01 d.1 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4 27,720	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
3	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) <fundament pod urządzenie> (0,60*0,60*0,25)*3	m ³ m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
4	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 27,720*0,35 0,27	m ³ m ³ m ³	9,702 0,270	
				RAZEM	9,972
5	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 9,972	m ³ m ³	9,972	
				RAZEM	9,972
2		PODBUDOWY			
6	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem [(2,00*2+4,16*2)*0,20*0,15]*3	m ³ m ³	1,109	
				RAZEM	1,109
7	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (2,00*2+4,16*2)*3	m m	36,960	
				RAZEM	36,960
8	KNR 2-31 d.2 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 27,720	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
9	KNR 2-31 d.2 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 6 27,720	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
10	KNR 2-31 d.2 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 27,720	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
11	KNR 2-31 d.2 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (różnica do 10 cm) Krotność = 2 -27,720	m ² m ²	-27,720	
				RAZEM	-27,720
3		NAWIERZCHNIA UTWARDZONA			
12	KNR 2-31 d.3 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 27,720	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
4		URZĄDZENIA SIŁOWNI			
13	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmujący surfer i orbitrek + pylon 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmujący wyciąg i prasa + pylon 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmujący twister i jeździec + pylon 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem <teren pod urządzenie> (4,20*2,20)*3	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
2	KNR 2-01 d.1 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4 27,720	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
3	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) <fundament pod urządzenie> (0,60*0,60*0,25)*3	m ³ m ³	0,270	
				RAZEM	0,270
4	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 27,720*0,35 0,27	m ³ m ³ m ³	9,702 0,270	
				RAZEM	9,972
5	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowniczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 9,972	m ³ m ³	9,972	
				RAZEM	9,972
2 POBUDOWY					
6	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem [(2,00*2+4,16*2)*0,20*0,15]*3	m ³ m ³	1,109	
				RAZEM	1,109
7	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (2,00*2+4,16*2)*3	m m	36,960	
				RAZEM	36,960
8	KNR 2-31 d.2 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 27,720	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
9	KNR 2-31 d.2 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 6 27,720	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
10	KNR 2-31 d.2 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 27,720	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
11	KNR 2-31 d.2 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (różnica do 10 cm) Krotność = 2 -27,720	m ² m ²	-27,720	
				RAZEM	-27,720
3 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA					
12	KNR 2-31 d.3 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 27,720	m ² m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
4 URZĄDZENIA SIŁOWNI					
13	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmujący surfer i orbitrek + pylon 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmujący wyciąg i prasa + pylon 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.4 wycena indywidualna	Dostarczenie oraz montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej obejmujący twistwer i jeździec + pylon 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000