

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**BRANŻA DROGOWA**

**PROJEKT PRZEBUDOWY PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 32242 ODC. 0,3 KM  
W M. MARKOWICE, GMINA KLESZCZEWO**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*	*	*
1	*	Koszty zabezpieczenia robót	*	<b>ryczałt</b>	*	
	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
2	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy budowie drogi	km	0,33		
3		- inwentaryzacja powykonawcza	komp	1,00		
4	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm wraz z wywozem na odl. km	m <sup>2</sup>	643,30		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wywozem gruzu :				
5	D.01.02.04	<i>rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa na odl. wg oferenta</i>	m <sup>2</sup>	254,50		
	<b>D.02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach I - IV kat.				
6	D.02.01.01.	wykopy z odwozem na odkład	m <sup>3</sup>	13,60		
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
7	D.02.03.01	a) dokop gruntu kat. I-IV z przewozem i wbudowaniem w nasyp na odległość wg oferenta	m <sup>3</sup>	89,70		
8	D.02.03.01	b) formowanie i zagęszczanie nasypów	m <sup>3</sup>	89,70		
	<b>D.04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II - IV				
	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. II-IV :				
9	D.04.01.01.	a) poszerzenie drogi gminnej	m <sup>2</sup>	819,00		
10	D.04.01.01.	b) nawierzchnia z kruszywa (włączenie do nawierzchni tłuczniowej)	m <sup>2</sup>	80,00		
11	D.04.01.01.	c) zjazdy	m <sup>2</sup>	105,00		
12	D.04.01.01.	d) pobocza	m <sup>2</sup>	472,50		
	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: Oczyszczenie warstw				

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
				Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
13	D.04.03.01.	Poszerzenie drogi gminnej a) w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	819,00		
14	D.04.03.01.	b) w-wa wiążąca gr. 4 cm z AC 11W 50/70	m <sup>2</sup>	658,00		
15	D.04.03.01.	wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej a) w-wa wyrównawcza średnio 8 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	1 147,00		
16	D.04.03.01.	b) w-wa wiążąca gr. 4 cm z AC 11W 50/70	m <sup>2</sup>	1 138,00		
17	D.04.03.01.	c) istniejąca nawierzchnia z kruszywa	m <sup>2</sup>	1 155,00		
	D.04.03.01.	zjazdu do posesji				
18	D.04.03.01.	a) w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	105,00		
19	D.04.03.01.	b) w-wa wiążąca gr. 4 cm z AC 11W 50/70	m <sup>2</sup>	85,00		
20	D.04.03.01.	skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych				
21	D.04.03.01.	a) poszerzenie drogi gminnej - w-wa wiążąca gr. 4 cm z AC 11W 50/70	m <sup>2</sup>	658,00		
22	D.04.03.01.	b) wzmocnienie drogi gminnej - w-wa wiążąca gr. 4 cm z AC 11W 50/70	m <sup>2</sup>	1 138,00		
23	D.04.03.01.	e) zjazdu do posesji - w-wa wiążąca gr. 4 cm z AC 11W 50/70	m <sup>2</sup>	85,00		
	D.04.03.01.	skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych				
24	D.04.03.01.	a) poszerzenie drogi gminnej - w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	819,00		
25	D.04.03.01.	b) zjazdu do posesji - w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	105,00		
26	D.04.03.01.	c) wzmocnienie drogi gminnej - w-wa wyrównawcza średnio 8 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	1 147,00		
	D.04.04.02	grubości 20 cm - poszerzenie drogi gminnej				
27	D.04.04.02	a) poszerzenie drogi gminnej - w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	819,00		
28	D.04.04.02	b) zjazdu do posesji - w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	105,00		
	D.04.05.01.	Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm				
29	D.04.05.01.	a) poszerzenie drogi gminnej - w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	819,00		
30	D.04.05.01.	b) zjazdu do posesji - w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm	m <sup>2</sup>	105,00		
	D.04.08.05.	Wyrównanie podbudowy kruszywem gr. średnio 8 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm				
31	D.04.08.05.	wzmocnienie drogi gminnej	m <sup>2</sup>	1 147,00		
	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego z dowozem materiału				

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
				Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
33	D.05.03.05	`- warstwa wiążąca - AC 11 W 50/70 grubość 4 cm	m <sup>2</sup>	1 881,00		
34	D.05.03.13	warstwa ścieralna - AC11S 50/70 - grubość warstwy 4 cm	m <sup>2</sup>	1 800,00		
	D.05.03.13	`-jezdnia drogi gminnej				
	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni	m <sup>2</sup>			
35	D.05.03.11	frezowanie nawierzchni średnio gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	101,00		
	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	*	*	*	*
36	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp trawą	m <sup>2</sup>	660,00		
	D.06.01.01	humusowanie warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawą				
	<b>D.07.00.00.</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>	*		*	*
	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe				
36	D.07.01.01	P-1e	m <sup>2</sup>	0,72		
37	D.07.01.01	P-4	m <sup>2</sup>	14,40		
38	D.07.01.01	P-7a	m <sup>2</sup>	1,58		
	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe - montaż znaków :				
38	D.07.02.01.	a) wykonanie i przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz tabliczek	szt.	3,00		
39	D.07.02.01.	b) ustawienie słupków stalowych do znaków śr. 70mm.	szt.	3,00		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
				Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>INNE ROBOTY</b>	*	*	*	*
40	Bez Spec	Wykonanie poboczy z pospólki gliniastej gr. 15 cm	szt.	475,20		
				<b>RAZEM</b>		