



POCZĄTEK BUDOWY CHODNIKA
W CIĄGU UL. LEŚNEJ
km 0+000,00 Z=84,67

proj. wpust nr1
km 0+054,80
rz. 84,90

ul. Gajowa
km 0+127,00

proj. wpust nr2
km 0+152,80
rz. 85,25

ul. Gajowa
km 0+219,20

KONIEC BUDOWY CHODNIKA
W CIĄGU UL. LEŚNEJ
km 0+230,00 Z=85,51

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
Poziom porównawczy = 77,00m
Skala 1:100/1000

RZĘDNE PROJEKTOWANE	RZĘDNE ISTNIEJĄCE	RÓŻNICE WYSOKOŚCI	ELEMENTY NIWELETY	ELEMENTY TRASY W PLANIE	PIKIETAŻ	KM i HM
84,67	84,66	0,01	i=istn.	L=230,00 (zgodnie z przebiegiem krawędzi ul. Leśnej)	0,00	0+000
84,79	84,68	0,11			15,80	
84,85	84,74	0,11			31,60	
85,02	84,91	0,11			45,40	
85,04						
85,07	84,96	0,11			63,80	
85,11	85,00	0,11			80,10	
85,17	85,06	0,11			89,30	
85,18	85,07	0,11			97,40	
85,19	85,08	0,11			9,30	
85,12	85,13	-0,01			19,50	
85,15	85,16	-0,01			34,20	
85,30	85,19	0,11			44,30	
85,39	85,28	0,11			52,80	
85,48	85,37	0,11			71,50	
85,59	85,48	0,11			91,30	
85,50	85,51	-0,01			13,10	
85,52	85,53	-0,01			27,50	
85,51	85,52	-0,01			30,00	



Legenda:

projektowana niweleta
istniejący teren

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl			ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo		
TEMAT: Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w miejscowości Tulce łącznie z odwodnieniem					
RYSUNEK: Przekrój podłużny				NR 3	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. ROBERT SALOMON		WKP/0235/POOD/06 DROGOWA	09.2015	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. DORIAN PIECHOWIAK		WKP/0296/POOD/12 DROGOWA	09.2015	
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PB/PW	ROK OPRACOWANIA 2015	NR ZLECENIA 2151/25/2015 z DNIA 01.07.2015		SKALA 1:100/1000