


TRAWNIK

CHODNIK



# **MATERIALY:**

- 6CM BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
- 5CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
- 10CM PIASEK ŚREDNIOZARNISTY
- GRUNT (wybrany i zagęszczony do  $I_s=0,97$  na gł. 39cm, grunt rodzimy dogęszczony na gł. 30cm do  $I_s=0,97$ )



atelier monika cybal  
ul. Poznańska 102, Czapury, 61-160 Poznań  
tel. 607982089, monikacybal@yahoo.com  
nip: 7772258067, regon: 301806575

inwestor: Gmina Kleszczewo

lokalizacja obiektu: dz. nr. 5/28, TULCE, Kleszczewo, p. poznański

projektant: mgr inż. arch. Monika Cybal

WP-OIA/OKK/UpB/11/2009

projektant: mgr inż. arch. Magdalena Dzioba

WP-OIA/OKK/UpB/14/2006

PROJEKT BUDOWY BIEŻNI

tytuł rys : DETAL NAWIERZCHNI-chodnik

data: 17.04.2017, skala: 1:20, rys.A6