


MATERIAŁY:

SEKTOR PCHNIĘCIA KULĄ

= 10CM NAWIERZCHNIA MINERALNA PIASZCZYSTO-GLINIASTA
 - 10CM KLINIEC (4-31,5MM) LUB ALTERNATYWNE KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE O ZAWARTOŚCI PYŁÓW <5%P- GRUNT wybrany i zagęszczony do $I_s=0,97$ na gł. 40cm, grunt rodzimy dogęszczony na gł. 30cm do $I_s=0,97$



WYTYCZNE PROJEKTOWE:

- WOKÓŁ KOLA RZUTNI PROPONUJE SIĘ POLIURETAN LUB INNY MATERIAŁ ODPOWIEDNI DLA STREFY BEZPIECZEŃSTWA BIEŻNI ORAZ ZAPOBIEGAJĄCY WRASTANIU TRAWY
- KRAWĘZNIKI Z NAKŁADKAMI GUMOWYMI
- KOŁO O $\varnothing 2,135m \pm 5mm$, POWIERZCHNIA WEWNĄTRZ KOŁA WYKONANA Z BETONU, ASFALTU LUB INNEGO TWARDEGO LECZ NIE ŚLISKIEGO MATERIAŁU, POZIOMA I RÓWNA PONIZEJ 1,4-2,6cm GÓRNEJ KRAWĘDZI OBRĘCZY, DOPUSZCZA SIĘ UŻYCIE KOŁ PRZENOŚNEGO
- OBRĘCZ KOŁA Z TAŚMY STALOWEJ, METALOWEJ LUB INNEGO ODPOWIEDNIEGO MATERIAŁU GR.6mm,
- PRÓG W KSZTAŁCIE ŁUKU, KRAWĘDZ WEWNĘTRZNA POKRYWAJĄCA SIĘ Z WEWNĘTRZNĄ KRAWĘDZIĄ OBRĘCZY, WYKONANY Z DREWNA SZEROKOŚCI 11,2-30CM, CIĘCIWA DŁ. 1,21m $\pm 0,01m$ O PROMIENIU TAKIM SAMYM JAK KOŁO, WYS. 10cm $\pm 0,2cm$, PRÓG PRZYKRĘCANY JEST DO PODŁOŻA PRZY POMOCY KORKÓW ROZPOROWYCH
- SEKTOR RZUTÓW O DŁ. 20M, KĄT $34,92^\circ$, OGRANICZONY BIAŁYMI LINIAMI 5CM (LINIE WYZNACZA SIĘ MIELONĄ KREDĄ LUB Z INNEGO ODPOWIEDNIEGO MATERIAŁU np. TAŚMY PARCIANE), NACHYLENIE PODŁOŻNE 0,1%, WZDŁUŻ LINII SEKTORA RZUTÓW PAS 1m Z TABLICAMI OZNACZAJĄCYMI ORIENTACYJNĄ ODLEGŁOŚĆ RZUTÓW
- KOŁO RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ Z PROGIEM, OBRĘCZĄ DOSTĘPNE W FORMIE GOTOWYCH WYROBÓW
- MIESZANKĘ PIASZCZYSTO- GLINIASTĄ NALEŻY WYKONAĆ POZA OBRĘBEM NAWIERZCHNI RZUTU KULĄ O SKŁADZIE ZGODNIE Z NORMĄ KNR poz. 2-31 0201-01, MIESZANKA PIASZCZYSTO-GLINIASTA W PROPORCJACH NA 100m² NAWIERZCHNI O GRUBOŚCI 10cm NALEŻY DODAĆ 4,28m³ GLINY BUDOWLANEJ I MIESZAĆ MECHANICZNIE POZA OBSZAREM RZUTNI. TAK PRZYGOTOWANĄ MIESZANKĘ NALEŻY RĘCZNIE ROZŚCIELAĆ. WYRÓWNAĆ MIESZANKĘ DO ZAŁOŻONEGO PROFILU. MECHANICZNIE ZAGESZCZAĆ WĄLCEM RĘCZNYM W CELU WYRÓWNIANIA NIERÓWNOŚCI W TRAKCIE POLEWAĆ WODĄ.

	atelier monika cybal ul. Poznańska 102, Czapury, 61-160 Poznań tel. 607982089, monikacybal@yahoo.com nip: 7772258067, regon: 301806575
inwestor: Gmina Kleszczewo	
lokalizacja obiektu: dz. nr. 5/28, TULCE, Kleszczewo, p. poznański	
projektant: mgr inż. arch. Monika Cybal	
WP-OIA/OKK/UpB/11/2009	
projektant: mgr inż. arch. Magdalena Dzioba	
WP-OIA/OKK/UpB/14/2006	
PROJEKT BUDOWY BIEŻNI	
tytuł rys.: RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ	
data: 17.04.2017, skala: 1:20, rys. A8	