ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR RYS.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE ŚCIAN
1	WATROKAP	5,3m2	WYRÓWNANIE I GRUNTOWANIE ŻYWICZNE ALIGNATU DRY SYNTEKNA	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
2	PORTIERNIA	4,8m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
3	HALL	32,6m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
4	POM. DYREKTORA	19,7m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
5	SALA KONFEREN.	75,6m2	WYKŁADZINA TARKETT LINOLEUM PASSION SUPER SECURE 150	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
6	ZAPLECZE	7,9m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
7	PRACOWNIA	60,0m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
8	ZAPLECZE	5,2m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
9	KORYTARZ	10,2m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
10	SCENA	20,6m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
11	MAGAZYN	7,3m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
12	ANEKS KUCHENNY	17,0m2	GRANITOGRES 30x30cm	
13	WEZEŁ SANITARNY	11,5m2	GRANITOGRES 30x30cm	
14	WEZEŁ SANITARNY	8,8m2	GRANITOGRES 30x30cm	
15	WEZEŁ SANITARNY	3,3m2	GRANITOGRES 30x30cm	
16	POM. PORZĄD.	1,9m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
17	SZATNIA	3,9m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
18	KORYTARZ	18,7m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
19	ZAPLECZE	12,7m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
20	SALA	96,0m2	DESKA DĘBOWE	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
21	ZAPLECZE	4,1m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
22	KORYTARZ	6,0m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
23	ZAPLECZE	17,8m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
24	KORYTARZ	12,1m2	WYKŁADZINA WIELOWARSTWOWA TARKETT MEGAFIT SOLUNA 5.5000-4, SOKIEL 5.5000-4 SZR	FARBA STOCOLOR LATEX 4000
25	WEZEŁ SANITARNY	3,3m2	GRANITOGRES 30x30cm	
26	WEZEŁ SANITARNY	5,8m2	GRANITOGRES 30x30cm	

SUMA 475,5m2

TE -elektryczna tablica rozdzielcza XL160 wym. 650x650x118 (szer x wys x gł)

2x -gniazdo wtykowe podwójne 16A/230V p/t

-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t

-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44

-gniazdo wtykowe RJ45 p/t

W -wentylator TFSK 125 XL 54W/230V+ układ sterujący

w1 -wentylator DACOR 100 20W/230V ZAŁACZANIE Z OŚWIETLENIEM

P -podgrzewacz wody 2x0,9kW, 230V

ASYA14LACH -jednostka klimatyzatora wewnętrzna

-jednostka klimatyzatora wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna AJY108LALH 400V, 39A -jednostka klimatyzatora zewnętrzna



ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57					
INWESTOR:	Urząd Gminny w Kleszczewie, ul.Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo				
TEMAT:	Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczewie, ul.Poznańska 6, 63-005 Kleszczewo RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE SIŁOWE				
		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:			PODPIS:
AUTOR:	mgr inż. Ryszard Miradecki	ELEKTRYCZNA 326/78/Pw			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wiesław Kaplon	ELEKTRYCZNA			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: 03,2009r.	REV: 01	SKALA: 1:100		NR RYS.: E02